
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien drewnianych na PCV - typowe proste z osadzeniem i nawiewnikami higrosterowanymi
ADRES INWESTYCJI : Rejon ADM 3
INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 02.04.2025

Stawka roboczogodziny : 27.77 zł
Poziom cen : 1 kw. 25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 1023-10 ana- logia	Montaż okien typowych prostych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV z obróbką osadzenia z nawiewnikami higrosterowanymi o pow. do 2.5 m2 13	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z wszelkimi kosztami utylizacji 13*0.1	m ³		
			m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km 13*0.1	m ³		
			m ³	1.300	
				RAZEM	1.300