

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien drewnianych na PCV - nietypowe łukowe z obsadzeniem i nawiewnikami higrosterowanymi  
ADRES INWESTYCJI : Rejon ADM 3  
INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2025

---

Stawka roboczogodziny : 27.77 zł  
Poziom cen : 1 kw. 25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 1023-10 ana- logia	Montaż okien nietypowych łukowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV z obróbką osadzenia z nawiewnikami higrosterowanymi o pow. do 2.5 m2 8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z wszelkimi kosztami utylizacji 8*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km 8*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>