

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont konstrukcji dachowej wraz z robotami towarzyszącymi  
ADRES INWESTYCJI : Szttygarsa 4 w Świętochłowicach  
INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymś- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2	KNR 4-01 0430-02 ana- logia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 60.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
5	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
6	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
7	KNR 4-01 0409-01	Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek o grubości 25 mm 35.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
8	KNR 4-01 0607-07	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubo- ści warstwy 18 cm 35.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
9	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 70.000	m m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
10	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 20.000	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 84.000	m m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
12	KNR 2-02 0613-03 ana- logia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
13	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymś- sów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 30.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
14	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
15	NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym 35.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
16	KNR 5-08 0209-07	Przewód przyklejany łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układany w tynku 10.000	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicz- nych, betonu na ścianach 10.000	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem 35.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 21.585	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.585</b>
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 21.585	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.585</b>
21	analogia	utylizacja papy 2.640	t t	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
22	składowanie gruzu	gruz 30.969	t t	30.969	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.969</b>